

Art.	Descrizione	Unità di misura			
NP 01	<p><b>FORNITURA e POSA in OPERA</b> di ossarine cimiteriali prefabbricate in cemento del tipo autoportante, aventi dimensioni interne di cm. 70+13 veletta*31*31, realizzate ad elementi monolitici finiti in batteria, da nr. 2 elementi orizzontali per 7 file verticali, costituite da setti e solette orizzontali dello spessore di cm.6 in conformità al D.P.R. 285/90 ed alla circolare 24 Giugno 1993 n. 24. I moduli STRUTTURALI verranno ancorati alla fondazione mediante predisposizione alla stessa di Nr. 2 barre in ferro per ogni modulo sulla parte posteriore del blocco loculi che dopo averle inserite all' interno della guaina in acciaio predisposta sui manufatti dovrà essere gettata con malta antiritiro tipo EMACO; mentre l' ancoraggio della parte frontale del modulo avverrà mediante saldatura di piastra in ferro predisposta sempre alla fondazione con la contropiastra inserita nel manufatto. Gli elementi dovranno essere conformi alle norme edilizie antisismiche, di cui al D.M. 14/01/2008 ed alle leggi 1086/71e 64/74. <b>La ditta fornitrice dovrà rilasciare idonea documentazione di conformità.</b></p>	cad			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio comune	ora	0,05	€ 23,16	€ 1,16
	Operaio specializzato	ora	0,05	€ 27,62	€ 1,38
	(Tabelle revisione prezzi Regione Lazio 2015)				
<b>Materiali</b>	Ossarine cimiteriali prefabbricate in cemento del tipo autoportante aventi dimensioni interne di cm. 70+13 veletta*31*31	cad	1	€ 62,00	€ 62,00
<b>Trasporti, varie</b>					
	<i>Sommano</i>				€ 64,54
	Spese generali	%	15,00%		€ 9,68
					€ 74,22
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 7,42
				<b>Totale</b>	<b>€ 81,64</b>
	<b>Prezzo di applicazione (cad)</b>				<b>€ 81,64</b>