

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** RECUPERO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA CORELLI  
LOCALITA' VALCANNETO

**COMMITTENTE:**

Data, 10/12/2013

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	CAMPO DA CALCIO <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 2	CAMPO DA CALCIO <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 3	TRASPORTI <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 4	CAMPO DI PALLAVOLO <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 5	CAMPO DI CALCIO <b>euro (novemilanovecentoottanta/51)</b>	cadauno	9'980,51
Nr. 6	CAMPO DI CALCIO <b>euro (zero/00)</b>		0,00
	TOT €16.370,86		
Nr. 7	CAMPO DI PALLAVOLO <b>euro (zero/00)</b>		0,00
	TOT €9.631,49		
Nr. 8	SISTEMAZIONI VARIE <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 9	CAMPO DA BOCCE <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 10	LAVORI A CORPO <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 11	GIOCO DEGLI SCACCHI <b>euro (quattrocentonovanta/00)</b>	a corpo	490,00
Nr. 12	GIOCO DEGLI SCACCHI <b>euro (quattrocentonovanta/00)</b>	a corpo	490,00
Nr. 13	GIOCO CAMPANA <b>euro (trecentoventi/00)</b>	a corpo	320,00
Nr. 14	IMPIANTO ILLUMINAZIONE <b>euro (seimila/00)</b>	a corpo	6'000,00
Nr. 15	ONERI DELLA SICUREZZA 10% <b>euro (sei/00)</b>	a corpo	6,00
Nr. 16	ONERI DELLA SICUREZZA 10% <b>euro (seimila/00)</b>	a corpo	6'000,00
Nr. 17	PORTE DA CALCETTO IN LEGA LEGGERA COMPLETE DI RETI diam.6 <b>euro (millecentoquaranta/00)</b>	cadauno	1'140,00
Nr. 18	ONERI DELLA SICUREZZA <b>euro (milleseicento/00)</b>	a corpo	1'600,00
Nr. 19	CARRELLO SEGNA CAMPO <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	a corpo	250,00
Nr. 20	PISTA DA BIGLIE <b>euro (centocinquanta/00)</b>	a corpo	150,00
Nr. 21 2	CAMPO DI PALLAVOLO <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 22 A 03	DEMOLIZIONI-RIMOZIONI <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 23 A02.01.001.a	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm <sup>2</sup> (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 m <sup>3</sup> sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (due/88)</b>	m <sup>3</sup>	2,88
Nr. 24 A03.02.026	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi <b>euro (zero/77)</b>	kg	0,77
Nr. 25 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano <b>euro (ventitre/65)</b>	ton	23,65
Nr. 26 A03.03.007.b	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili <b>euro (nove/00)</b>	ton	9,00
Nr. 27 A06.03.001.a	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo) <b>euro (ventidue/49)</b>	m <sup>2</sup>	22,49
Nr. 28 A17.02.011	Reti di filo di ferro zincate del diametro 0,5 - 0,7 mm a maglie poligonali 10x16 mm circa, tessute a torsione; date in opera con legatura continua su telaio di ferro piatto, compreso il telaio stesso con eventuali traverse intermedie; verniciatura del telaio prima dell'applicazione della rete; per protezione finestre, lucernari e simili; fissate in opera, con l'eventuale rimozione delle reti preesistenti <b>euro (venti/05)</b>	m <sup>2</sup>	20,05
Nr. 29 A21.01.031	Formazione di cordolo su muratura di qualsiasi natura della larghezza di 400 mm minimo, incassato nella muratura per 150-200 mm, di spessore non inferiore alla metà dello spessore della muratura esistente, con ammorsature passanti a coda di rondine ad interasse di 3,00 m ed ancorato alle murature mediante la fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato con resistenza caratteristica C 25/30 e con l'aggiunta di additivo antiritiro. Sono compresi: a) la demolizione della muratura in breccia eseguita a tratti, anche per la formazione delle nicchie passanti per ammorsature a coda di rondine; b) l'armatura minima in acciaio, prevista per i cordoli, costituita da n. 4 barre da 16 mm e staffe da 8 mm ogni 0,25 m; c) l'armatura minima in acciaio, prevista per gli ancoraggi a coda di rondine, costituita da n. 4 barre da 14 mm sagomati a Z e n. 2 staffe da 8 mm; Compreso il calo, il carico, il trasporto e lo scarico all'interno del cantiere dei materiali di risulta e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato sulla parete interna <b>euro (cinquantasette/75)</b>	m	57,75
Nr. 30 C 03	IMPIANTI SPORTIVI <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 31 C01.02.003	Formazione di piano quotato, con spianamento generale dell'area in modo di portarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro un'altezza media di 10-15, con mezzi meccanici, con rispetto delle piante e manufatti esistenti, compresi tracciamento, picchettamento e ogni altro onere. <b>euro (zero/70)</b>	m <sup>2</sup>	0,70
Nr. 32 C01.05.004	Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino portarifiuti costituito da cestello in lamiera di acciaio zincato a caldo, di forma cilindrica ricoperto con listelli di legno impregnato a pressione, della capacità minima di lt. 25; colonna portante in tubo di acciaio zincato a caldo, secondo le norme UNI; bulloneria in acciaio elettrozincato; compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completamente finita. <b>euro (centoventiquattro/98)</b>	cad	124,98
Nr. 33 C01.05.024	Panchina in acciaio e legno. Fornitura in opera di numero 1 panchina della lunghezza di m 1,80/2,00 e dell'altezza complessiva di cm 70/80, con struttura portante in profilato di acciaio zincato a caldo e stecche in pino nordico impregnato a pressione, ferramenta zinco-cromate per fissaggio a terra, in opera, compreso ogni onere e magistero. <b>euro (centosessantaquattro/75)</b>	cad	164,75
Nr. 34 C01.05.035	Portabiciclette – Realizzato in acciaio FE 360 B, bulloneria in acciaio inox, peso = kg 130, con non meno di 6 posti per ogni modulo, con laterali in CLS sabbaiato, dimensioni 0,64 h x 2,00 m <b>euro (trecentododici/46)</b>	cad	312,46
Nr. 35 C01.06.017	Fornitura in opera di gioco a scacchi dimensione quadretto cm. 36 x 36, oppure cm. 15,5x15,5 facile da assemblare, in plastica resistente adatta sia per esterno che per interno. La confezione contiene tutti i pezzi per comporre la scacchiera (32 pz. bianchi e 32 pz. neri) <b>euro (quindicimila/00)</b>	cad	15'000,00
Nr. 36 C01.06.017	Fornitura in opera di gioco a molla, realizzato in legno omologato a norme EN 1176 <b>euro (milleduecentoquarantadue/90)</b>	cad	1'242,90
Nr. 37 C03.01.001	Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 20. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito <b>euro (quattro/38)</b>	m <sup>3</sup>	4,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 38 C03.01.001	Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 20. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito <b>euro (quattro/38)</b>	m <sup>3</sup>	4,38
Nr. 39 C03.01.001	Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 20. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito <b>euro (quattro/38)</b>	m <sup>3</sup>	4,38
Nr. 40 C03.01.006	Ricarico di campo sportivo esistente mediante la stesa a strati omogenei del terreno precedentemente preparato e rullato con rulli leggeri con la formazione delle pendenze prestabilite, considerando la sola superficie di gioco per campi di calcio o simili. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <b>euro (due/78)</b>	m <sup>2</sup>	2,78
Nr. 41 C03.01.016	Trattamento preliminare, del basamento dei campi da tennis, basket, pallavolo ecc. in conglomerato bituminoso, realizzato mediante l'impiego di prodotti speciali composti da fillers naturali e bitumi selezionati posto in opera a spatola per la preparazione all'appoggio della pavimentazione speciale sintetica e garantirne l'ancoraggio. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito <b>euro (tre/58)</b>	m <sup>2</sup>	3,58
Nr. 42 C03.01.017	Pavimentazione speciale sintetica impermeabile per campi da tennis, basket, pallavolo ecc., omologata dal laboratorio, pavimentazioni speciali del CONI, realizzata con resine pigmentate acriliche e fillers naturali con caratteristiche antiriflesso e antisdrucchiolevoli, con applicazione a mezzo di particolari macchine spruzzatrici o con spatoloni in tre tempi per un totale di kg 2,00 a m <sup>2</sup> . È compresa la preventiva applicazione del primer d'attacco e la finitura superficiale pigmentata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <b>euro (quindici/32)</b>	m <sup>2</sup>	15,32
Nr. 43 C03.01.017	Pavimentazione speciale sintetica impermeabile per campi da tennis, basket, pallavolo ecc., omologata dal laboratorio, pavimentazioni speciali del CONI, realizzata con resine pigmentate acriliche e fillers naturali con caratteristiche antiriflesso e antisdrucchiolevoli, con applicazione a mezzo di particolari macchine spruzzatrici o con spatoloni in tre tempi per un totale di kg 2,00 a m <sup>2</sup> . È compresa la preventiva applicazione del primer d'attacco e la finitura superficiale pigmentata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <b>euro (quindici/32)</b>	m <sup>2</sup>	15,32
Nr. 44 C03.01.020	Manto superficiale per campi di bocce, coperti e scoperti, in terra speciale scevra da impurità e scheletro tipo "lacugnana", spessore dopo abbondante annaffiamento e rullatura cm 7; fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale correzione con materiali idonei (cemento, calce idrata, etc.); lo spandimento; la profilatura; la rullatura. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita <b>euro (undici/36)</b>	m <sup>2</sup>	11,36
Nr. 45 C03.01.047	Tracciamento campo in vernice speciale colore bianco per tennis, pallavolo e pallamano. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito <b>euro (settecentoquindici/81)</b>	cad	715,81
Nr. 46 C03.01.047	Tracciamento campo in vernice speciale colore bianco per tennis, pallavolo e pallamano. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito <b>euro (settecentoquindici/81)</b>	cad	715,81
Nr. 47 C03.01.053	Recinzione interna per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari metallici, con sezione diametro 60 e saettoni tubolari a rinforzo degli angoli diametro 48, verniciati con antiruggine e due mani di vernice con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50 e di altezza fuori terra, pari a m 2,25, con alla base plinto in calcestruzzo opportunamente dimensionato; b) rete metallica plastificata per recinzioni di altezza m 2,20, con maglia romboidale 100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3, plastificato e ferri tondi diametro mm 10, posti alla base al centro ed in sommità della rete, tesato e verniciato. Sono compresi: le opportune legature e croci di S. Andrea con fili diametro mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Deve essere comunque garantita la rispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente <b>euro (ventinove/55)</b>	m <sup>2</sup>	29,55
Nr. 48 C03.01.054	Recinzione per campo da tennis, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli angoli del diametro mm 48, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, verniciati con antiruggine e due mani di vernice, con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50/3,00 e altezza fuori terra pari a m 3,00 in testata e per un risvolto pari alla lunghezza di tre campate sui lati maggiori; m 1,00 nella parte centrale dei lati lunghi. È compreso il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48; b) rete metallica plastificata per recinzione con maglia romboidale 100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3 plastificato e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla base, in sommità ed in mezzeria della parte alta, tesati e verniciati. Sono compresi: le opportune legature e croci di S. Andrea con fili diametro mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita <b>euro (ventiuno/59)</b>	m <sup>2</sup>	21,59
Nr. 49 C03.01.054	Recinzione per campo da tennis, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli angoli del diametro mm 48, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, verniciati con antiruggine e due mani di vernice, con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50/3,00 e altezza fuori terra pari a m 3,00 in testata e per un risvolto pari alla lunghezza di tre campate sui lati maggiori; m 1,00 nella parte centrale dei lati lunghi. È compreso il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48; b) rete metallica plastificata per recinzione con maglia romboidale 100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3 plastificato e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla base, in sommità ed in mezzeria della parte alta, tesati e verniciati. Sono compresi: le opportune legature e croci di S. Andrea con fili diametro mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita <b>euro (ventiuno/59)</b>	m <sup>2</sup>	21,59

COMMITTENTE:

